


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ, 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1979 | ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 440

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Περὶ καθορισμοῦ συντελεστῶν δομήσεων καὶ ὅρων δομήσεως εἰς τὰς ἐντὸς τῶν ἐγκεκριμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων περιοχὰς τῶν Δήμων Θεσσαλονίκης, Σταυρουπόλεως, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Συκεῶν, Καλαμαριᾶς, Ἀμπελοκήπων καὶ τῶν Κοινοτήτων Τριανδρίας, Πυλαίας, Ἁγίου Παύλου, Νέας Μενεμένης, Νέας Μαγνησίας, Καλοχωρίου, Ὠραιοκάστρου, Εὐκαρπίας, Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Περαίας, Νέων Ἐπιβατῶν, Ἐμβόλου, Ἀγγελοχωρίου, Ἁγίας Τριάδος, Ἐλευθερίου, Διαβατῶν, Νέας Μηχανιώνας καὶ Πανοράματος.

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἔχοντες ὑπ' ὄψει:

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀπὸ 17 Ἰουλίου 1923 Ν.Δ., «περὶ σχεδίων πόλεων κλπ.», ὡς μεταγενεστέρως ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 9, 85 Α' αὐτοῦ.

2. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 8/1973 «περὶ Γ.Ο.Κ.» ὡς ἐτροποποιήθη διὰ τοῦ Ν.Δ. 205/1974 (ΦΕΚ 363/Α').

3. Τὰς διατάξεις τοῦ Ν. 651/1977 «περὶ καταργήσεως τοῦ Ν.Δ. 349/1974, τροποποιήσεως τῶν «περὶ αὐθαιρέτων οἰκοδομικῶν κατασκευῶν διατάξεων καὶ ρυθμίσεως συναφῶν θεμάτων» (ΦΕΚ 207/Α').

4. Τὸν ὑπ' ἀριθ. Ν. 880/1979 «περὶ καθορισμοῦ ἀνωτάτου ὁρίου συντελεστοῦ δομήσεως, εἰσαγωγῆς τοῦ θεσμοῦ μεταφορᾶς συντελεστοῦ δομήσεως καὶ ἑτέρων τινῶν διαρρυθμίσεων πολεοδομικῆς νομοθεσίας» (ΦΕΚ 58/Α') καὶ εἰδικώτερον τοῦ ἄρθρου 2 (παρ. 1) αὐτοῦ.

5. Τὴν ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2/α/04/20/Φ.Θ.2.1.1./31.1.1979 κοινὴν ἀπόφασιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων «περὶ ἀντικαταστάσεως τῆς ὑπ' ἀριθ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1./1978 ἀποφάσεως «περὶ μεταβιβάσεως ἁρμοδιοτήτων τοῦ Ὑπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν τοῦ αὐτοῦ Ὑπουργείου» (ΦΕΚ 106/Β').

6. Τὰς ὑπ' ἀριθ. 598/1979 καὶ 744/1979 γνωμοδοτήσεις τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων (Τμῆμα Οἰκισμοῦ).

7. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 809/1979 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τοῦ Ὑφυπουργοῦ Δημοσίων Ἔργων, ἀποφασίζομεν:

Ἄρθρον 1.

1. Καθορίζονται συντελεσταὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων εἰς τὰς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῶν ἐγκεκριμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων περιοχὰς τῶν Δήμων Θεσσαλονίκης, Σταυρουπόλεως, Νεαπόλεως, Πολίχνης, Συκεῶν, Καλαμαριᾶς, Ἀμπελοκήπων καὶ τῶν Κοινοτήτων Τριανδρίας, Πυλαίας, Ἁγίου Παύλου καὶ Νέας Μενεμένης κατὰ τομεῖς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII καὶ XIII, ὡς ἐμφαίνονται εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 24459/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:10.000, τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος, ὡς κάτωθι:

Τομεῖς	Συντελεσταὶ δομήσεως
I	4,8
II	4,2
III	3,6
IV	3,0
V	2,4
VI	2,1
VII	1,8
VIII	1,6
IX	1,0 (εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου ἐδάφους 1,2)
X	0,8 (εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου ἐδάφους 1,2)
XI	0,8
XII	0,4
XIII (ἐκτὸς σχεδίου)	0,05

2. Καθορίζονται συντελεσταὶ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων εἰς τὰς ἐντὸς τῶν ἐγκεκριμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων περιοχὰς τῶν Κοινοτήτων Νέας Μαγνησίας, Καλοχωρίου, Ὠραιοκάστρου, Εὐκαρπίας, Θέρμης, Νέου Ρυσίου, Περαίας, Νέων Ἐπιβατῶν, Ἐμβόλου, Ἀγγελοχωρίου, Ἁγίας Τριάδος, Ἐλευθερίου, Διαβατῶν, Νέας Μηχανιώνας καὶ Πανοράματος κατὰ τομεῖς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V, VI καὶ VII, ὡς ἐμφαίνονται εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 23915/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:20.000, τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος, ὡς κάτωθι:

Τομεῖς	Συντελεσταὶ δομήσεως
Ι	1,8
ΙΙ	1,2
ΙΙΙ	1,0
IV	0,8
V	0,6
VI	0,5
VII	0,4

3. Διὰ τὰ εἰδικὰ κτίρια ἐμπίπτοντα, εἰς τοὺς ὡς ἄνω καθοριζομένους τομεῖς, διὰ τὰ ὁποῖα ἔχουν καθορισθῆ διὰ Διατάγματος εἰδικοὶ ὅροι δομήσεως, παραμένουν οἱ ὅροι δομήσεως αὐτῶν ὡς προκύπτουν ἐκ τῶν διατάξεων τούτων.

Ἄρθρον 2.

1. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἀνεγειρομένων ἐπὶ τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν περιοχῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὸ ἄρθρον 1 (παρ. 1) τοῦ παρόντος Διατάγματος, ὁρίζεται κατὰ τομεῖς I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII καὶ IX, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 23916/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:10.000, τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος, ὡς κάτωθι:

Τομεῖς	Ἀριθμὸς ὀρόφων
I	9
II	8
III	7
IV	6
V	5
VI	4
VII	3
VIII	2
IX	17

2. Ὁ μέγιστος ἐπιτρεπόμενος ἀριθμὸς ὀρόφων τῶν οἰκοδομῶν τῶν ἀνεγειρομένων ἐπὶ τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν περιοχῶν τῶν ἀναφερομένων ες τὸ ἄρθρον 1 (παρ. 2) τοῦ παρόντος Διατάγματος, ὁρίζεται κατὰ τομεῖς I καὶ II, ὡς ἐμφαίνεται εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένον διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 23917/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:20.000, τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος, ὡς κάτωθι:

Τομεῖς	Ἀριθμὸς ὀρόφων
I	2
II	3

Ἄρθρον 3.

1. Καθορίζονται Ζῶναι Ἀγορᾶς Συντελεστῶν (Ζ.Α.Σ.) εἰς τὰς ἐντὸς τῶν ἐγκεκριμένων ρυμοτομικῶν σχεδίων περιοχὰς τῶν Δήμων Θεσσαλονίκης καὶ Καλαμαριᾶς καὶ τῆς Κοινότητος Πυλαίας, ὡς αἱ ζῶναι αὗται ἐμφαίνονται ὑπὸ στοιχεῖα 1, 2 καὶ 3 εἰς τὸ ὑπὸ τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Οἰκισμοῦ θεωρημένου διὰ τῆς ὑπ' ἀριθ. Γ. 23918/1979 πράξεως αὐτοῦ σχετικὸν πρωτότυπον διάγραμμα ὑπὸ κλίμακα 1:10.000 τοῦ ὁποίου συνοπτικὸν ἀντίτυπον δημοσιεύεται μετὰ τοῦ παρόντος.

2. Τὸ ἀνώτατον ὅριον συντελεστοῦ δομήσεως τῶν οἰκοπέδων τῶν κειμένων ἐντὸς τῶν ὡς ἄνω ζωνῶν, πέραν τοῦ καθοριζομένου διὰ τοῦ ἄρθρου 1 (παρ. 1) τοῦ παρόντος Διατάγματος διὰ τὰς ὡς ἄνω περιοχὰς συντελεστοῦ δομήσεως, προσαυξάνεται κατὰ τέσσερα δέκατα (0,4).

Ζ.Α.Σ.	Συντελεσταὶ δομήσεως
1	2
2	1,4 (εἰς περίπτωσιν κεκλιμένου ἐδάφους 1,6)
3	1,2

Ἡ διαφορὰ τοῦ συντελεστοῦ δομήσεως καὶ ὁ ἐπιπλέον ὄροφος δομεῖται μόνον διὰ μεταφορᾶς συντελεστοῦ δομήσεως κατὰ τὶς διατάξεις τοῦ Ν. 880/1979.

Ἄρθρον 4.

1. Ἐξακολουθοῦν νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ μέχρι τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάγματος ἰσχύοντες ὅροι δομήσεως, ἐφ' ὅσον συντρέχουν αἱ προϋποθέσεις αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν παράγραφον 1 ἐδάφιον (α) τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν. 651/1977 (περὶ καταργήσεως τοῦ Ν. Δ/τος 349/1974 κλπ. (ΦΕΚ 207/Α') ἐφαρμοζομένης καὶ τῆς παραγράφου 2 τοῦ αὐτοῦ ὡς ἄνω ἄρθρου, ἐὰν συντρέχει περίπτωσις.

2. Ὡσαύτως ἐξακολουθοῦν νὰ ἐφαρμόζωνται οἱ πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος ἰσχύοντες ὅροι δομήσεως ἐὰν μέχρι τῆς 26 Ἰουλίου 1979 ἡ ὑπὸ τοὺς πρότερον ἰσχύοντας ὅρους δομήσεως οἰκοδόμησις εἶχε συμφωνηθῆ ἢ προσυμφωνηθῆ διὰ δημοσίου ἐγγράφου συνταγέντος ἐντὸς τῆς πρὸ τῆς 26 Ἰουλίου 1979 τριετίας καὶ ἀποδεικνύοντος τὴν ἀνάληψιν ὑποχρεώσεως ἐκ μέρους τοῦ κυρίου τοῦ ἀκινήτου πρὸς τρίτους. Ἡ παράγραφος 2 τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ ὡς ἄνω νόμου 651/1977 ἐφαρμόζεται καὶ ἐν προκειμένῳ ἐὰν συντρέχει περίπτωσις.

3. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου ἡ μελέτη πρὸς ἔκδοσιν οἰκοδομικῆς ἀδείας δέον ὅπως ὑποβληθῆ πρὸ τῆς 26ης Νοεμβρίου 1979. Παρερχομένης ἀπράκτου τῆς προθεσμίας ταύτης ἡ ἄδεια ἐκδίδεται βάσει τῶν διὰ τοῦ παρόντος διατάγματος καθοριζομένων ὅρων καὶ περιορισμῶν δομήσεως.

4. Ἄδειαι οἰκοδομῆς ἐκδιδόμεναι μὲ τοὺς πρὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος ὅρους δομήσεως, ἰσχύουν διὰ τρία (3) ἔτη ἀπὸ τῆς ἐκδόσεώς των καὶ πάντως οὐχὶ πέραν τῶν τεσσάρων (4) ἐτῶν ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τοῦ παρόντος διατάγματος.

Εἰς τὸν Ὑφυπουργὸν Δημοσίων Ἔργων, ἀναθέτομεν τὴν δημοσίευσιν καὶ ἐκτέλεσιν τοῦ παρόντος Διατάγματος.


Ἐν Ἀθήναις τῇ 18 Αὐγούστου 1979


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ








ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ




Τομεύς
Σ.Δ
I 1.8
II 1.2
III 1.0
IV 0.8
V 0.6
VI 0.5
VII 0.4
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΡΟΥΣΣΟΣ




Κ Ο Λ Π Ο Σ




ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Σ.Δ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:10.000
XIII
V
VII
VIII
II
I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟΜΕΙΣ	Σ.Δ.
I	1,6
II	1,2
III	5,6
IV	[illegible]
V	2,4
VI	2,1
VII	1,8
VIII	1,6
IX	[illegible] 1,2
X	0,8 [illegible] 1,0
XI	0,6
XII	0,1
XIII	0,05

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
[illegible]
ΑΘΗΝΑΙ, 13 [illegible]
[illegible]





Ιανουάριος



Ιούλιος



Οκτώβριος

Β

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:10.000
VIII
VI
VII
IX
II
IV



ΡΕΤΣΙΚΗ


ΤΟΜΕΥΣ	ΑΡ. ΟΡ.
I	9
II	8
III	7
IV	6
V	5
VI	4
VII	3
VIII	2
IX	17


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
Γ. 23916/79
ΑΘΗΝΑΙ 13 ... 1979
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΡΟΥΣΣΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1:20000 (ΠΕΡΙΟΧΗ)









ΚΟΛΠΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΑΡ. ΟΡΟΦΩΝ		
	Τομεύς	Αρ. οροφ.
	I	2
	II	3


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚ. Γ. 29917/79


ΑΘΗΝΑΙ 20 Μαρτίου 1979


ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Β. ΡΟΥΣΣΗ








ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1:10.000
Κ
Ο
Λ
Π



ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

23918/772

Γ. ΡΟΦΣΕΟΥ

ΖΑΣ 1 ΣΔ 2,0

" 2 1,4 (κεκλ. 1,6)

" 3 1,2

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Ἡ ἐτήσια συνδρομή τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἡ τιμή τῶν φύλλων της πού πουλιοῦνται τμηματικά καί τά τέλη δημοσιεύσεων στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν ἀπό 1 Ἰανουαρίου 1979 ὡς ἀκολούθως:

Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Γιά τό Τεῦχος Α'	Δραχ.	600
2. » » » Β'	»	700
3. » » » Γ'	»	500
4. » » » Δ'	»	1.000
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δ.Δ. κ.λπ.	»	500
6. » » » Παράρτημα	»	300
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	3.000
8. » » Δελτίο Ἐμπορικῆς καί Βιομηχανικῆς Ἰδιοκτησίας	»	200
9. Γιά ὅλα τά τεύχη καί τό Δ.Ε.Β.Ι.	»	6.000

Οἱ Δῆμοι καί οἱ Κοινότητες τοῦ Κράτους καταβάλλουν τό 1/2 τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν.

Ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) ἀναλογοῦν τά ἑξῆς ποσά:

1. Γιά τό Τεῦχος Α'	Δραχ.	30
2. » » » Β'	»	35
3. » » » Γ'	»	25
4. » » » Δ'	»	50
5. » » » Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κ.λπ.	»	25
6. » » » Παράρτημα	»	15
7. » » » Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν κ.λπ.	»	150
8. » » Δελτίο Ἐμπ. καί Βιομ. Ἰδιοκτησίας	»	10
9. Γιά ὅλα τά τεύχη	»	300

Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Ἡ τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., εἶναι 3 δρχ., ἀπό 9 ὡς 40 σελ. 8 δρχ., ἀπό 41 ὡς 80 σελ. 15 δρχ., ἀπό 81 σελ. καί ἄνω ἡ τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσαυξάνεται κατά 15 δρχ. ἀνά 80 σελίδες.

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

I. Στό τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

Α' Δημοσιεύματα Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν:

1. Τῶν δικαστικῶν πράξεων	Δραχ.	400
2. Τῶν καταστατικῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	10.000
3. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	2.000
4. Τῶν ἀνακοινώσεων καί προσκλήσεων σέ γενικές συνελεύσεις, τῶν κατά τό ἄρθρο 32 τοῦ Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, τῶν ἀνακοινώσεων, πού προβλέπονται ἀπό τό ἄρθρο 59 παρ. 3 τοῦ Ν.Δ. 400/70 «περί Ἀλλοδαπῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν» καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΕΛΤΑ, πού ἀναφέρονται σέ προσωρινές διατάξεις	»	1.000
5. Τῶν ἰσολογισμῶν τῶν Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν	»	4.000
6. Τῶν συνοπτικῶν μηνιαίων καταστάσεων τῶν Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν	»	1.000
7. Τῶν ἀποφάσεων «περί ἐγκρίσεως τιμολογίων τῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν»	»	600
8. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περί παροχῆς ἀδείας ἐπεκτάσεως τῶν ἐργασιῶν Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν», τῶν ἐκθέσεων περιουσιακῶν στοιχείων Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν γενικά, καί τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΕΛΤΑ, μέ τίς ὁποῖες ἐγκρίνονται καί δημοσιεύονται οἱ κανονισμοί αὐτοῦ	»	4.000
9. Τῶν ἀποφάσεων «περί παροχῆς πληρεξουσιότητος πρός ἀντιπροσώπευσιν ἐν Ἑλλάδι ἀλλοδαπῶν Ἑταιρειῶν» καί τῶν ἀποφάσεων «περί μεταβιβάσεως τοῦ χαρτοφυλακίου Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν κατά τό ἄρθρον 59 παρ. 1 τοῦ Ν.Δ. 400/70»	»	2.000
10. Τῶν ἀποφάσεων «περί συγχωνεύσεως Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν»	»	10.000
11. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Χρηματιστηρίου «περί εἰσαγωγῆς χρεωγράφων εἰς τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67»	Δραχ.	1.000
12. Τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς κεφαλαιαγορᾶς «περί διαγραφῆς χρεωγράφων ἐκ τοῦ Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967»	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης:

1. Τῶν καταστατικῶν	»	1.000
2. Τῶν τροποποιήσεων τῶν καταστατικῶν	»	400
3. Τῶν ἀνακοινώσεων καί προσκλήσεων	»	200
4. Τῶν Ἰσολογισμῶν	»	1.000
5. Τῶν ἐκθέσεων ἐκτιμήσεως περιουσιακῶν στοιχείων	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων καί Φιλανθρωπικῶν Σωματείων:

1. Τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων «περί χορηγήσεως ἀδείας λειτουργίας Ἀλληλασφαλιστικῶν Συνεταιρισμῶν - Ἀλληλασφαλιστικῶν Ταμείων»	»	1.000
2. Τῶν Ἰσολογισμῶν τῶν ἀνωτέρω Συνεταιρισμῶν, Ταμείων καί Σωματείων	»	1.000

II. Στό Τέταρτο τεῦχος τῶν δικαστικῶν πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπῶν δημοσιεύσεων	»	400

Τό ποσοστό ἐπί τῶν τελῶν δημοσιεύσεων στό Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καί Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης, πού πρέπει νά καταβάλλεται ὑπέρ τοῦ Ταμείου Ἀλληλοβοηθείας Προσωπικοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), ὁρίσθηκε γενικά σέ 5 ο/ο.

Δ'. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

1. Οἱ συνδρομές τοῦ ἐσωτερικοῦ καί τά τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στά Δημόσια Ταμεῖα ἔναντι ἀποδεικτικοῦ εἰσπράξεως, τό ὁποῖο φροντίζει ὁ ἐνδιαφερόμενος νά τό στείλει στή Γενική Δ/νση τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

2. Οἱ συνδρομές τοῦ ἐξωτερικοῦ εἶναι δυνατό νά στέλνονται καί σέ ἀνάλογο συνάλλαγμα μέ ἐπιταγή ἐπ' ὀνόματι τοῦ Διευθυντῆ τῶν Διοικητικῶν καί Οἰκονομικῶν Ὑποθέσεων τοῦ Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου.

3. Τό ὑπέρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό ἐπί τῶν ἀνωτέρω συνδρομῶν καί τελῶν δημοσιεύσεων καταβάλλεται ὡς ἑξῆς:

α) στήν Ἀθήνα: στό Ταμεῖο τοῦ ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Ἐθνικοῦ Τυπογραφείου),

β) στίς ὑπόλοιπες πόλεις τοῦ Κράτους: στά Δημόσια Ταμεῖα καί ἀποδίδεται στό ΤΑΠΕΤ σύμφωνα μέ τίς 192378/3639/1947(RONEO 185) καί 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) ἐγκύκλιες διαταγές τοῦ Γ.Λ.Κ.,

γ) στίς περιπτώσεις συνδρομῶν ἐξωτερικοῦ: ὅταν ἡ ἀποστολή τους γίνεται μέ ἐπιταγές μαζί μ' αὐτές στέλνεται καί τό ὑπέρ τοῦ ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ὁ Γενικός Διευθυντής
ΑΘΑΝ. ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ